

BAFRA OVASI SULAMASI I. MERHALE (I. KISIM) İNŞAATI



Orta Karadeniz
Samsun - Bafra





İşveren : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ)
Sözleşme Tarihi : 11.03.1991
İş Bitim Tarihi : Devam ediyor
Proje Bedeli : 158 260 148 000,00 TL (1990 birim fiyatı)
 [68 470 278,67 US \$]

Tamamı 47 724 ha tarım alanının sulanmasını hedefleyen Bafra Ovası Sulaması Ana Projesi'nin 1. Kısmı olan Bafra Ovası Sulaması 1. Merhale (1. Kısım) işinin inşaatı devam etmektedir. İş tamamlandığında Kızılırmak Deltası'nda, Kızılırmak'ın sağ sahilinde 14 179 ha alanın sulama ve drenajının yapılması sağlanacaktır. Sulama şebekesi kanalet ağırlıklı olmak üzere bünyesinde klasik sistem de bulunan karma bir sistemdir. Projenin su kaynağı Derbent barajı rezervuarı olup, ana kanala su Derbent HES kuyruk suyundan direkt olarak alınmaktadır.

İşin kapsamında 400 m/gün kanalet üretecek kapasitede kanalet fabrikası yapılmıştır.

Bu işin bünyesinde;

59 000 m ana kanal
 86 000 m yedek kanal
 300 000 m kanalet şebekesi
 158 000 m ana ve yedek drenaj kanalı
 385 000 m tersiyer drenaj kanalı
 4 adet drenaj pompa istasyonu imalatı vardır.



SULAMA